

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7-8国補高崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	内訳書 別紙00-0031 ステージ幕について 一文字幕 壁打付固定でしょうか、パイプ吊でしょうか、ご教示ください。	壁固定になります。
2	源氏幕 壁打付固定でしょうか、パイプ吊でしょうか、ご教示ください。	壁固定になります。
3	引割綴帳レール 既設レールを再使用しワイヤー、プーリーのみ交換との解釈でよろしいでしょうか。またその場合、大型レールの詳細仕様が不明の為ワイヤー、プーリーの適合品が選定出来ません。メーカー、品番、寸法等をご教示ください。できれば製品図をお示しください。	レール、ワイヤー、プーリー、電動開閉装置を交換とします。 レールはL=9,000×2レールになります。 製品図はありません。
4	同上 1φとかかれておりますが1φ100Vの意味でしょうか、ご教示ください。	その通りです。
5	第一袖幕 幕しか記載がありませんが機構は存置でしょうか、幕と同様に撤去新設でしょうか。また撤去新設であれば作動方式、仕様が不明ですので併せてご教示ください。	撤去・新設になります。 パイプ吊固定になります。
6	第一カスミ幕 幕しか記載がありませんが機構は存置でしょうか、幕と同様に撤去新設でしょうか。ご教示ください。	撤去・新設になります。
7	美術バトン(新設) スタクション付き元ワイヤーとありますがスタクションとは具体的に何を指すのでしょうか、ご教示ください。できれば参考図をお示しください。	スタクションは誤りで、テンションになります。 参考図はありません。

8	美術ボタン(既設) ボタンパイプの材質及び径、ワイヤ径及び吊点数、操作コードの材質及び径が不明です、ご教示ください。	φ42.7 L=15,000程度、元ワイヤー・枝ワイヤー交換、吊点数及びワイヤー径、材質は適宜になります。
9	同上 作動方式はロープ手引き式との解釈でよろしいでしょうか、ご教示ください。	宜しいです。
10	バック幕レール 既設レールを再使用しコード、プーリー、ランナー等を交換との解釈でよろしいでしょうか。またその場合、大型レールの詳細仕様が不明の為ワイヤー、プーリーの適合品が選定出来ません。メーカー、品番、寸法等をご教示ください。できれば製品図をお示してください。	レール、コード、手動開閉装置は交換になり、プーリー、ランナーは新設になります。レールはL=9,000×2レールになります。製品図はありません。
11	M-02,M-03 洗面所に洗面流し台がありますが、改修の衛生器具表と内訳書に記載がありません。品番のご指示をお願いします。	建築図(A-06-01～03)に記載しております。
12	M-01,M-04 更衣室の洗面器撤去更新がありますが、洗面器までの給水管の撤去・更新はなしと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
13	M-03 平面図に給水の機械はつり(12箇所)がありますが、内訳書に記載ありません。	図面の通りです。
14	M-03 機械はつりの鉄筋探査についての指示が図面にありません。(特記仕様には図示と記載あります)	図面で必要と思われる場所について適宜見込んでください。
15	M-03 給水管の配管切断(40A)、通気管の配管切断(75A)が内訳書に記載ありません。	図面の通りです。
16	A-03-03 消火栓配管の撤去更新がありますが、内訳書・機械設備図に詳細が記載がありません。	消火栓箱の撤去更新となります。

17	A-03-04 配管材 SGP白(保温なし)で建築平面図に記載されている配管までの撤去更新を見込むと考えてよろしいでしょうか。	No.16同様になります。
18	M-05 換気機器・ダクトの撤去が図面や内訳書に無く詳細が不明です。詳細をご指示ください。	既存機器ダクト撤去VC共になります。
19	練り付け合板 5. 5ミリ 材質の指定はありませんでしょうか	シナ合板(練付)程度になります。
20	壁材 天然銘木板横張 15mm 材質の指定又は メーカー指定はありますか	材質はブナ程度になります。 メーカー指定はありません。