

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)8-9国補筑波総合体育館空調設備外改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	M-01機器表(現況)においてAC-7 撤去と記載御座いますが、M-02,03平面図ではAC-7 現況のままとなっております。平面図を正とし、AC-7は現況のままとして積算して宜しいでしょうか。	よろしい。
2	M-03平面図においてシステムリコン配線配管の柔道剣道上部キャットウォークからホールに通る箇所はコア抜き及び防火区画貫通処理は不要として積算して宜しいでしょうか。	よろしい。
3	M-03平面図及びA-06,07断面図において各パッケージエアコン室内機-輻射パネル間の配線、輻射パネルへの冷媒管、輻射パネルからのドレン管の記載が御座いませんが、本工事として見込み積算して宜しいでしょうか。	よろしい。
4	上記の通り本工事とする場合、ドレン管口径とパッケージエアコン室内機ドレン管との合流の有無をご指示下さい。	室内機のドレン水は、輻射パネルのドレンパンに放流とし、パネルのドレン水と共にドレンポンプで圧送とする。また、ドレン管は16φとする。
5	体育館及び剣道柔道場の内部工事を行う期間中、建屋は休館となるものと理解して宜しいでしょうか。	休館期間については、特記仕様書に記載の通りとする。
6	特記仕様書(改修工事)P5の[4]石綿含有建材の調査の対象となっている場所を教えてください。(見積に影響ある為)	既存図、石綿調査資料による書面調査のみとし、分析による調査は実施しない。
7	工事完了後の、VOC測定は無しで宜しいでしょうか。	よろしい。