

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名) 7-8市単吾妻小学校改築基本・実施設計業務委託

NO.	質問事項	回 答
1	1. 一般競争入札共通事項 9 技術者の配置 (1) 本件、測量業務における測量士を管理技術者都市で配置することとありますが、測量業務における管理技術者と理解してよいのでしょうか？ 又、測量業務に関しては、2者JV以外の協力会社として良いですか？	宜しいです。
2	設計書・仕様書・(参考)事業概要の敷地測量業務の本工事費内訳書中の現地測量作業量が0.001Km2となっておりますが、添付の航空写真からは0.01km2と推察されます。現地測量範囲(作業量)をご検討いただきご指示ください。	特記仕様書より、測量範囲は敷地全面(約28,000㎡)になります。
3	設計業務特記仕様書 I 2.(3)の施設用途に告示98号との記載が有りますが、業務量の算出は告示8号を採用するとの理解でよろしいでしょうか。	宜しいです。
4	告示98号あるいは告示8号で業務量を試算しますと、予定価格(税抜218,610,000円)を大幅に超過いたします。これは業務細分において設計者が行わない業務があり、それが考慮されているということでしょうか。	その通りです。
5	設計業務特記仕様書の4.設計と条件(2)施設の条件(C)耐震安全性の分類についての指定記載がありません。指定をお願いします。	官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年3月29日付け国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号)に準じ、①構造体については「Ⅱ類」、②建築非構造部材については「A類」、③建築設備については「乙類」となります。
6	災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等における特別な検討及び資料の作成のうち、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討がありますが、特殊な設備機器とはどのような物か、機器を有する室はどのような室かご教示をお願いします。	特殊な設備機器を有する室の設計を想定していません。
7	敷地測量業務について、内訳書では基準点と現況地形測量のみの記載となっておりますが、高低差について調査も含むものと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
8	地質調査業務について、内訳書において、「液化化の判定」の数量が記載されておりましたが、実施するものと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。