

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)6-7国補谷田部中学校校舎長寿命化予防改修工事

NO.	質問事項	回 答
1	GHP・FFファンヒーター撤去は器具のみの撤去(ガス栓残し)となるのでしょうか。	GHPについて、屋内外の器具及び屋外配管の撤去を見込んでいます。外壁付近にてプラグ止めとします。 FFファンヒーターについて、屋内外の器具及び教室内配管の撤去を見込んでいます。床上及び天井下付近にてプラグ止めとします。
2	AW-44 クラスルーム1~3の異形窓 アタッチメント付き複層ガラスですが最大寸法1.0mまでが製作可能となります。また寸法が不明なためご指示お願いいたします。	寸法については、別紙を参照してください。最大寸法1.0mを超えるものについては、学校用強化ガラス撤去・新設及びガラスシーリング打替えとします。
3	谷田部中学校にプロパンガスを供給している業者名を教えてください。	都市ガス(東京ガス)です。
4	図面:M-06、07 換気設備について内訳書に記載がありません。 工事内容について詳細を教えてください。	換気口外壁取合い部分のシーリング打替えになります。 内訳書建築工事外壁改修を参照してください。
5		