

## 完全週休２日制促進工事における経費補正等基準（一般土木工事編）

令和７年（２０２５年）８月１日

総務部工事検査室

つくば市が発注する完全週休２日制促進工事の実施要領（以下「要領」という。）第４条に示す「別に定める経費補正等基準」のうち、一般土木工事に係るものについては下記のとおりとする。

## 記

## １ 本基準の対象

茨城県積算基準及び標準歩掛（土木編）に基づき予定価格を算定のうえつくば市が発注する完全週休２日制促進工事を対象とする。

## ２ 経費補正等の実施について

## （１）発注者指定型の場合

- ・当初発注の予定価格算定において、３による経費補正等を実施する。
- ・現場閉所日確保率が１００％未満となった場合は、当該補正を解除（設計変更減）する。

## （２）受注者希望型の場合

- ・契約後の受発注者協議により完全週休２日での施工が決定した場合、３による経費補正等を設計変更時に実施する。
- ・現場閉所日確保率が１００％未満となった場合は、経費補正は行わない。

## ３ 経費補正等の基準

## （１）経費補正係数

ア 経費補正は、以下の表による。なお、市場単価方式・土木工事標準単価による積算にあたっては、現場の閉所状況に応じて、別紙１・別紙２に示す補正係数を乗じるものとする。

| 現場閉所日確保率      | １００％以上 |
|---------------|--------|
| 労務費に対する補正係数   | １．０２   |
| 共通仮設費に対する補正係数 | １．０２   |
| 現場管理費に対する補正係数 | １．０３   |

イ アにおける現場閉所日確保率は、以下の算式による。

$$\text{現場閉所日確保率(\%)} = \frac{\text{要領第5条に定める実施工程の作成により設定した現場閉所日のうち現場閉所した実績日数(※1)}}{\text{要領第5条に定める実施工程の作成により設定した現場閉所日の総日数(※2)}} \times 100(\%)$$

※1 要領第7条第2項による振替現場閉所日も含める。また、発注者の指示や緊急対応等により現場閉所ができなかった日についても、現場閉所した日とみなす。

※2 工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止とした期間、夏季・年末年始休暇期間は除く。

付 則

この基準は、令和5年（2023年）8月1日以降に入札公告等をする完全週休2日制促進工事から適用する。

付 則

この基準は、令和6年（2024年）8月1日以降に起工する完全週休2日制促進工事から適用する。

付 則

この基準は、令和7年（2025年）8月1日以降に起工する完全週休2日制促進工事から適用する。

市場単価方式による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称                      | 区分    | 補正係数<br>現場閉所 |
|-------------------------|-------|--------------|
| 鉄筋工                     |       | 1.02         |
| ガス圧接工                   |       | 1.01         |
| インターロッキングブロック工          | 設置    | 1.01         |
|                         | 撤去    | 1.02         |
| 防護柵設置工（ガードレール）          | 設置    | 1.00         |
|                         | 撤去    | 1.02         |
| 防護柵設置工（ガードパイプ）          | 設置    | 1.00         |
|                         | 撤去    | 1.02         |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵）        | 設置    | 1.02         |
|                         | 撤去    | 1.02         |
| 防護柵設置工（落成防護柵）           |       | 1.01         |
| 防護柵設置工（落石防止網）           |       | 1.01         |
| 道路標識設置工                 | 設置    | 1.01         |
|                         | 撤去・移設 | 1.01         |
| 道路付属物設置工                | 設置    | 1.01         |
|                         | 撤去    | 1.02         |
| 法面工                     |       | 1.01         |
| 吹付砕工                    |       | 1.01         |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工）          |       | 1.01         |
| 道路植栽工                   |       | 1.02         |
| 公園植栽工                   |       | 1.02         |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工            |       | 1.01         |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工         |       | 1.02         |
| 橋面防水工                   |       | 1.01         |
| 薄層カラー舗装工                |       | 1.00         |
| グルーピング工                 |       | 1.00         |
| 軟弱地盤処理工                 |       | 1.01         |
| コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） |       | 1.01         |

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

| 名称                        | 区分    | 補正係数<br>現場閉所 |
|---------------------------|-------|--------------|
| 区画線工                      |       | 1.02         |
| 高視認性区画線工                  |       | 1.02         |
| 橋梁塗装工                     |       | 1.01         |
| 構造物とりこわし工                 | 機械    | 1.01         |
|                           | 人力    | 1.02         |
| コンクリートブロック積工              |       | 1.02         |
| 排水構造物工                    |       | 1.02         |
| 鋼製排水溝設置工                  |       | 1.02         |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）         | 固定足場  | 1.01         |
|                           | 高所作業車 | 1.01         |
| 表面含浸工                     | 固定足場  | 1.02         |
|                           | 高所作業車 | 1.02         |
| 連続繊維シート補強工                | 固定足場  | 1.02         |
|                           | 高所作業車 | 1.02         |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）           | 固定足場  | 1.02         |
|                           | 高所作業車 | 1.02         |
| 漏水対策材設置工                  | 固定足場  | 1.02         |
|                           | 高所作業車 | 1.02         |
| 防草シート設置工                  |       | 1.01         |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） | 固定足場  | 1.01         |
|                           | 高所作業車 | 1.01         |
| 塗膜除去工                     |       | 1.02         |
| バキュームブラスト工                |       | 1.01         |
| 道路反射鏡設置工                  | 設置    | 1.00         |
|                           | 撤去    | 1.02         |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）        |       | 1.02         |
| 機械式継手工                    |       | 1.02         |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工                |       | 1.01         |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 |       | 1.01         |
| FRP製格子状パネル設置工             |       | 1.00         |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）       |       | 1.02         |
| 支承金属溶射工                   |       | 1.02         |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工     |       | 1.02         |
| フレア溶接工                    |       | 1.02         |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| H型ボラード設置工  |      | 1.01 |
| 橋梁用水切り材設置工 | 固定足場 | 1.02 |
|            | 作業者  | 1.02 |